DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)	
Unidade requisitante	Departamento de Meio Ambiente
Responsável pela demanda	Johnny Gabriel Pocay da Silva
Objeto:	Perfuração de poço tubular profundo.
Justificativa	O município de Salto Grande enfrenta, atualmente, uma situação crítica no que se refere ao abastecimento de água, especialmente nos períodos de alta temporada. Esse problema está diretamente relacionado ao crescimento populacional e ao aumento expressivo no número de visitantes, decorrente da valorização do turismo local. Como resultado, observa-se uma defasagem na capacidade de fornecimento de água, que não consegue atender de forma plena e contínua a demanda da população fixa e da população flutuante. Atualmente, o sistema de abastecimento de Salto Grande conta com sete poços distribuídos estrategicamente em diferentes regiões da cidade, sendo eles: 1. Poço do Adarino possui com vazão captada de 12m³/h. 2. Poço do Santo Antônio possui vazão captada de 15m³/h. 3. Poço do Barreto possui vazão captada de 22m³/h. 4. Poço da Prefeitura possui vazão captada de 18m³/h. 5. Poço do Bocha possui vazão captada de

	18m³/h. 6. Poço da E.T.A. possui vazão captada de 50m³/h. 7. Poço da Avenida Comercial possui vazão captada de 50m³/h. No entanto, esses poços têm operado no limite de sua capacidade, o que compromete o abastecimento, sobretudo em épocas de maior consumo. A Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA) é responsável por abastecer a maior parte do município, contando com um reservatório de 600 mil litros que auxilia na distribuição. Contudo, essa estrutura não tem sido suficiente para garantir a regularidade do fornecimento em todos os bairros. O Jardim Thainá, por exemplo, atualmente depende do reservatório da ETA para seu abastecimento. Com a construção do novo poço profundo, essa dependência será eliminada, permitindo que a água anteriormente destinada ao Jardim Thainá possa ser redirecionada para o Parque das Nações. Este, por sua vez, deixaria de ser atendido pelo poço da Avenida Comercial, que passaria a abastecer exclusivamente a parte superior da cidade — regiões que hoje enfrentam maior dificuldade de acesso à água. Dessa forma, o novo poço desempenhará papel estratégico no reequilíbrio da distribuição hídrica do município, contribuindo diretamente para a ampliação da vazão disponível nas demais regiões. Isso permitirá não apenas desafogar os poços existentes, mas também criar uma estrutura de abastecimento mais resiliente e eficiente, capaz de atender à população

	durante todo o ano, inclusive nos períodos de maior demanda. A não realização deste empreendimento representa um risco à qualidade de vida da população, além de comprometer o desenvolvimento econômico local sustentado pelo turismo. A escassez de água em momentos críticos impacta negativamente os moradores, os visitantes e os estabelecimentos comerciais, enfraquecendo a imagem do município e inibindo novos investimentos. Assim, o projeto proposto é essencial para garantir segurança hídrica e promover o crescimento sustentável de Salto Grande.
Estimativa preliminar do valor da contratação	Conforme planilha orçamentária.
Data pretendida para a conclusão da contratação	28/02/2026
Quantidade	1
Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato	Conforme cronograma físico-financeiro.
Grau de prioridade da contratação	Urgente
Vinculação ou dependência com outro DFD	Não
Local e data	Salto Grande/SP, 28 de janeiro de 2026.
Assinatura do Responsável pela demanda	

Campo destinado ao Protocolo do Setor de Licitações	