



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 893735/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Avenida João de Oliveira Negrão			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico	MUNICÍPIO / UF SALTO GRANDE / SP	BDI 1 21,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico									350.976,76	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO AVENIDA JOÃO DE OLIVEIRA NEGRÃO					-	350.976,76	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.262,96	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	413,76	BDI 1	502,88	2.262,96	RA
1.2.			Recapeamento Asfáltico					-	257.236,19	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.665,40	1,79	BDI 1	2,18	14.530,57	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.665,40	1,88	BDI 1	2,28	15.197,11	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	199,96	922,39	BDI 1	1.121,07	224.169,16	RA
1.2.4.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	199,96	4,44	BDI 1	5,40	1.079,78	RA
1.2.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.999,62	0,93	BDI 1	1,13	2.259,57	RA
1.3.			Guias e Sarjetas					-	86.862,93	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	1.830,20	35,52	BDI 1	43,17	79.009,73	RA
1.3.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	36,25	40,01	BDI 1	48,63	1.762,84	RA
1.3.3.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE	M3	58,79	2,13	BDI 1	2,59	152,27	RA
1.3.4.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM	M2	839,90	5,82	BDI 1	7,07	5.938,09	RA
1.4.			Sinalização Viária					-	4.614,68	
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	261,90	14,50	BDI 1	17,62	4.614,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO GRANDE / SP

Anna Carolina de Almeida



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 893735/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Avenida João de Oliveira Negrão			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfaltico	MUNICÍPIO / UF SALTO GRANDE / SP	BDI 1 21,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfaltico									350.976,76

Local
terça-feira, 9 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNA CAROLINA OLIVEIRA CONSOLIM RIBEIRO
CREA/CAU: 5061474813
ART/RRT: 28027230200401293

RECURSO
←